


Kontrollera att kuvertet innehåller:

- en eller flera mätburkar i sluten påse
- blankett att fylla i
- returkuvert



Ifall något av dessa saknas eller mätburken har öppnats kontakta Strålsäkerhetscentralen på tisdagar kl. 10-13, tfn (09) 7598 8497 (telefon tjänsten är stängd från midsommar till slutet av juli och veckorna 51-52).


Mätningen inleds:

- ta **genast** itu med mätningen när burkarna anländer
- ta ut burkarna ur **plastpåsen**, men öppna dem inte
- anteckna **startdatum** för mätningen, rumstypen och våningen på **blanketten** eller via **personliga e-postlänk** till STUK Ärenden*



Placera burken:

- inne i bostaden, exempelvis i vardags- eller i sovrummet, på en bokhylla eller på en annan öppen plats för andningshöjd (burkens position påverkar inte resultatet)
- i den lägsta bostadsvåningen (inte i lagerutrymmen), om mätningen görs med en burk
- i olika våningar (inte i lagerutrymmen), om mätningen görs med två burkar






Placera inte burken:

- nära en ytterdörr, ett fönster eller ventilationsventiler (avstånd minst 1,5 m)
- på en spishylla, mindre än 25 cm från en betong- eller stenskiva eller göt vägg
- i våtutrymmen eller på golvet (avstånd minst 1 m)
- på en plats som utsätts för värme eller ångor

Mätningen avslutas:

- anteckna mätningens **slutdatum** på blanketten eller i STUK Ärenden*
- skicka mätburkarna och blanketten **genast när mätningen är slutförd** i returkuvertet till Strålsäkerhetscentralen*
- ett returkuvert rymmer 3-4 burkar med blanketter
- om du anteckna måttider och mätdata i STUK e-tjänsten, blanketten behöver inte returnera
- **kom ihåg att betala portot för returkuvertet så att burkarna anländer till STUK**
- mätresultatet skickas till beställaren ca en månad efter att burkarna returnerats*



*Om radonmätningen har beställts av någon annan än er själv, exempelvis disponenten, ska ni komma överens om hur ni meddela uppgifterna av mätningen, returnerar burken och hur ni ska få veta resultatet.

OBS!

- Det rekommenderas att måttiden är 3 månader mellan 1.9. - 31.5. Måttiden måste vara minst 2 månader.
- Ventilationen ska vara normalt påkopplad i bostaden. Om bostaden står tom ska innertemperaturen vara minst 10 °C.

