

Kontrollera att kuvertet innehåller:


- en eller flera mätburkar i slutna påse
- blankett att fylla i
- returkuvert

Ifall något av dessa saknas eller mätburken har öppnats kontakta Strålsäkerhetscentralen på tisdagar kl. 10-13, tfn (09) 7598 8497 (telefon-tjänsten är stängd från midsommar till slutet av juli och veckorna 51-52).



Mätningen inleds:

- ta **genast** itu med mätningen när burkarna anländer
- **ta ut burkarna ur plastpåsen**, men öppna dem inte
- anteckna **startdatum** för mätningen, rumstypen och våningen på **blanketten** eller via **personliga e-postlänk** till STUK Ärenden*





Placera burken:

- inne i bostaden, exempelvis i vardags- eller i sovrummet, på en bokhylla eller på en annan öppen plats för andningshöjd (burkens position påverkar inte resultatet)
- i den lägsta bostadsvåningen (inte i lagerutrymmen), om mätningen görs med en burk
- i olika våningar (inte i lagerutrymmen), om mätningen görs med två burkar

Placera inte burken:


- nära en ytterdörr, ett fönster eller ventilationsventiler (avstånd minst 1,5 m)
- på en spishylla, mindre än 25 cm från en betong- eller stenskiva eller göt vägg
- i våtutrymmen eller på golvet (avstånd minst 1 m)
- på en plats som utsätts för värme eller ångor



Mätningen avslutas:

- anteckna mätningens **slutdatum** på blanketten eller i STUK Ärenden*
- skicka mätburkarna och blanketten **genast när mätningen är slutförd** i returkuvertet till Strålsäkerhetscentralen*
- ett returkuvert rymmer 3-4 burkar med blanketter
- om du anteckna mättider och mätdata i STUK e-tjänsten, blanketten behöver inte returnera
- **kom ihåg att betala portot för returkuvertet så att burkarna anländer till STUK**
- burkarna kan också returneras till STUK med vanligt brev eller paket, i vilket fall mottagaren av försändelsen kan skrivas som "Strålsäkerhetscentralen, Radonlaboratoriet, Änäsgränden 1, 01370 Vanda" (tel. +358 50 476 3978, mejl. radonlaboratorio@stuk.fi)
- mätresultatet skickas till beställaren ca en månad efter att burkarna returnerats*

*Om radonmätningen har beställts av någon annan än er själv, exempelvis disponenten, ska ni komma överens om hur ni meddela uppgifterna av mätningen, returnerar burken och hur ni ska få veta resultatet.



OBS!

- Det rekommenderas att mättiden är 3 månader mellan 1.9. - 31.5. Mättiden måste vara minst 2 månader.
- Ventilationen ska vara normalt påkopplad i bostaden. Om bostaden står tom ska innertemperaturen vara minst 10 °C.