

### Kontrollera att kuvertet innehåller:


- mätburk eller -burkar i sluten påse
- blankett att fylla i för varje mätburk
- returkuvert eller flera kuvert

Ifall något av dessa saknas eller mätburken har öppnats kontakta Strålsäkerhetscentralen på tisdagar kl. 10-13, tfn (09) 7598 8497 (telefon tjänsten är stängd från midsommar till slutet av juli och veckorna 51-52).



### Mätningen inleds:

- ta **genast** itu med mätningen när burkarna anländer
- **ta ut burkarna ur plastpåsen**, men öppna dem inte
- anteckna **startdatum** för mätningen och annan information på **blanketten** eller via **personliga e-postlänk** till STUK Ärenden




### Placera burkarna:

- mätplatsen ska vara nära en arbetsstation eller inom arbetsområdet
- på en höjd där de anställda andas (burkens position påverkar inte resultatet)


### Placera inte burkarna:

- nära en ytterdörr, ett fönster eller ventilationsventiler (avstånd minst 1,5 m)
- mindre än 25 cm från en betong- eller stenskiva eller göt vägg
- i våtutrymmen eller på golvet (avstånd minst 1 m)
- på en plats som utsätts för värme eller ångor



### Mätningen avslutas:

- anteckna mätningens **slutdatum** på blanketten eller i STUK Ärenden
- **skicka** mätburkarna och blanketterna **genast när mätningen är slutförd** i returkuvertet till Strålsäkerhetscentralen
- ett returkuvert rymmer 3-4 burkar med blanketter
- om du anteckna mättider och mätdata i STUK e-tjänsten, blanketterna behöver inte returnera
- returnera alla burkar av samma mätplats och motsvarande blanketterna i samma sändning
- **kom ihåg att betala portot för returkuvertet så att burkarna anländer till STUK**
- burkarna kan också returneras till STUK med vanligt brev eller paket, i vilket fall mottagaren av försändelsen kan skrivas som "Strålsäkerhetscentralen, Radonlaboratoriet, Änäsgränden 1, 01370 Vanda" (tel. +358 50 476 3978, mejl. radonlaboratorio@stuk.fi)
- mätresultatet skickas till beställaren ca en månad efter att burkarna returnerats



### OBS!

- Det rekommenderas att mättiden är 3 månader mellan 1.9. - 31.5. Mättiden måste vara minst 2 månader.
- Radonmätningar på arbetsplatser som utförs utanför mätningssäsongen godkänns ej.