

Tarkista, että kuoressa on:

- mittauspurkki tai -purkit suljetussa pussissa
- täytettävä lomake
- palautuskuori

Mikäli jokin näistä puuttuu tai mittauspurkki on auennut, ota yhteyttä Säteilyturvakeskukseen tiistaisin klo 10-13, puh. (09) 7598 8497 (puhelinpalvelu on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun ja viikkoina 51-52).


Mittauksen aloitus:



- aloita mittaus **mahdollisimman pian** purkkien saavuttua
- **ota purkit pois muovipussista**, mutta älä avaa purkkeja
- kirjaa mittauksen **aloituspäivä**, huonetyyppi ja kerros **lomakkeelle** tai **sähköpostiin lähetetyn yksilöidyn linkin** kautta STUK Asiointiin*


Laita purkki:

- asuintiloihin esim. olo- tai makuuhuoneeseen, kirjahyllyyn tai muuhun avoimeen tilaan hengityskorkeudelle (purkin asento ei vaikuta mittaukseen)
- alimpaan asuin kerrokseen (ei varastotiloihin), jos mittaus tehdään yhdellä purkillä
- eri asuin kerroksiin (ei varastotiloihin), jos mittaus tehdään kahdella purkillä


Älä laita purkkia:

- lähelle avattavaa ulko-ovea, ikkunaa tai ilmanvaihdon venttiileitä (etäisyys vähintään 1,5 m)
- uuninreunukselle, alle 25 cm etäisyydelle betoni- tai kivitasosta tai harkkoseinästä
- märkätiloihin tai lattialle (etäisyys vähintään 1 m)
- paikkaan, jossa altistuu lämmölle tai höyrylle


Mittauksen lopetus:

- kirjaa mittauksen **lopetuspäivä** lomakkeelle tai STUK Asiointiin*
- lähetä purkit ja lomake **heti mittauksen päätyttyä** palautuskuoreen Säteilyturvakeskukseen*
- yhteen palautuskuoreen mahtuu 3-4 purkkia lomakkeineen
- jos ilmoitat mittausajat ja -tiedot STUK Asiointin kautta, lomaketta ei tarvitse palauttaa
- **muistathan maksaa palautuskuoren postimaksun, jotta purkit tulevat perille STUKiin**
- purkkien palautuksen STUKiin voi myös tehdä ihan tavallisella kirjeellä tai paketilla, jolloin lähetyksen vastaanottajaksi voi kirjoittaa "Säteilyturvakeskus, Radonlaboratorio, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa" (puh. +358 50 476 3978, sp. radonlaboratorio@stuk.fi)
- mittauksen tulos lähetetään mittauksen tilaajalle noin kuukauden kuluessa purkkien palautumisesta*

**Jos radonmittauksen tilaaja oli joku muu, esim. isännöitsijä, sovi tilaajan kanssa, miten annat mittauksesi tiedot, palautat purkin ja saat tiedon tuloksesta.*


HUOM!

- Mittausajaksi suositellaan 3 kuukautta 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Mittausajan tulee olla vähintään 2 kuukautta.
- Asunnon ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla päällä normaalisti. Jos asunto on tyhjiällä, tulee sisälämpötilan olla vähintään 10 °C.