


Tarkista, että kuoressa on:


- mittauspurkki tai -purkit suljetussa pussissa
- täytettävä lomake jokaiselle mittauspurkille
- palautuskuori tai -kuoret


Mikäli jokin näistä puuttuu tai mittauspurkki on auennut, ota yhteyttä Säteilyturvakeskukseen tiistaisin klo 10-13, puh. (09) 7598 8497 (puhelinpalvelu on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun ja viikkoina 51-52).

Mittauksen aloitus:



- aloita mittaus **mahdollisimman pian** purkkien saavuttua
- **ota purkki pois muovipussista**, mutta älä avaa purkkia
- kirjaa mittauksen **aloituspäivä** ja muut tiedot **lomakkeelle** tai **sähköpostiin** lähetetyn yksilöidyn linkin kautta STUK Asiointiin

Ohjeita purkin sijoittamiseen:


- mittauspaikan tulee olla lähellä työpistettä tai työskentelyalueella
- aseta purkki työntekijöiden hengityskorkeudelle (purkin asento ei vaikuta mittaukseen)


Älä laita purkkia:

- lähelle avattavaa ulko-ovea, ikkunaa tai ilmanvaihdon venttiileitä (etäisyys vähintään 1,5 m)
- alle 25 cm etäisyydelle betoni- tai kivitasosta tai harkkoseinästä
- märkätiloihin tai lattialle (etäisyys vähintään 1 m)
- paikkaan, jossa altistuu lämmölle tai höyrylle

Mittauksen lopetus:


- kirjaa mittauksen **lopetuspäivä** lomakkeelle tai STUK Asiointiin
- lähetä purkit ja lomakkeet **heti mittauksen päätyttyä** palautuskuoressa Säteilyturvakeskukseen
- yhteen palautuskuoreen mahtuu 3-4 purkkia lomakkeineen
- jos ilmoitat mittausajat ja -tiedot STUK Asiointiin kautta, lomakkeita ei tarvitse palauttaa
- palauta kohteen kaikki purkit ja niitä vastaavat lomakkeet samassa lähetyksessä
- **muistathan maksaa palautuskuoren postimaksun, jotta purkit tulevat perille STUKiin**
- purkkien palautuksen STUKiin voi myös tehdä ihan tavallisella kirjeellä tai paketilla, jolloin lähetyksen vastaanottajaksi voi kirjoittaa "Säteilyturvakeskus, Radonlaboratorio, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa" (puh. +358 50 476 3978, sp. radonlaboratorio@stuk.fi)
- mittauksen tulos lähetetään mittauksen tilaajalle noin kuukauden kuluessa purkkien palautumisesta


HUOM!

- Mittausajaksi suositellaan 3 kuukautta 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Mittausajan tulee olla vähintään 2 kuukautta.
- Työpaikkojen radonvalvonta ei hyväksy mittauskauden ulkopuolella tehtyjä mittauksia.

